


# Jelmagyarázat:

- L1 SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65)
- L2 SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200l 24W (IP 20)
- L3 SIMOTRADE STF/AL-228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás lámpatest
- L3i SIMOTRADE Tornatermi rács-36 (STF)
- L4 SIMOTRADE STF/AL-228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest
- L5 COOPER LEDUS 8 kijáratjelző lámpatest piktogrammal
- L6 COOPER LEDUS 8 Biztonsági lámpatest piktogramm nélkül
- L7 WILLUMEN PB 771 550 39W IP 67
- Erősáramú elosztószekrény tervjele
- Erősáramú áramköri nyomvonal D13-20 védőcsőben falba süllyesztve, aljzatban vagy falon kívül védőcsőben szerelve
- KKMO Kapcsoló
- Legrand Valena 2s. kapcsoló (+1,60)
- Legrand Valena 1s. kapcsoló (+1,60)
- Legrand Valena 1s. váltó kapcsoló (+1,60)
- Legrand Valena 230V dugalj (+1,60)
- Legrand Valena 2s. kapcsoló védett IP44 (+1,60)
- Legrand Valena 230V dugalj védett IP44 (+1,60)
- SCHRACK ELSO SIGMA mozgássérült vészjelző szett
- Egyenpotenciálra hozó hálózat bekötési pontja
- Lámpatest mozgásérzékelővel szerelve
- Le vagy felszálló vezeték nyomvonal
- TVK Tűzvédelmi főkapcsoló
- EVP Tápponti földelés, ø 20mm-es 3m-es horganyzott kúracél rúdföldelő, munkagödörből telepítve
- D10mm horganyzott kúracél földelő vezető aljzatban vezetve
- MCSN 50x50mm műanyag vezetékcsatorna
- MCSE-2 15x35mm műanyag vezetékcsatorna

## SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK:

A szerelés megkezdése előtt az épületgépészeti terveket is át kell tanulmányozni.
A szerelési mód általában falba süllyesztett szerelés, védőcsőbe húzott rézerű vezetékezéssel.
A nagy kiterjedésű fémtárgyak, fémhidlzatok, korlátok, tartószerkezetek
egyéb gépészeti berendezések fémszerkezetelt az EPH rendszerbe be kell kötni.
Érintésvédelem TN-rendszer.
A tervlap a terv műszaki leírásával együtt értelmezendő!

| | | | |
|---|---|---|---|
| tervező<br>**RÉZ RICHÁRD e. v.** | 8800 Nagykanizsa Munkás utca 16/C<br>Tel.: +36-20-567-0733<br>e-mail: 05rics@gmail.com | tervező | RÉZ RICHÁRD<br>V/20-1420 |
| megrendelő<br>**KUNICS-TERV KFT.** | 8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10<br>Tel.: +36-30-937-0507<br>e-mail: kunicsterv@gmail.com | képviselő | KUNICS FERENC |
| munka tárgya<br>**TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6. , Kossuth Tagóvoda, Hrsz. 2381/5 VILLAMOS KIVITELEZÉSI TERVEK** | | rajzszám | GE-01 |
| | | tervszám | 2017/04 |
| rajz megnevezése<br>**FÖLDSZINT VILLAMOS TERVE** | | méretarány | M= 1:50 |
| | | dátum | 2017. 07. |